

Bygherre**Byggesag**

Arbejdsbeskrivelse – VVS-anlæg	Kapitel : (53) X
Bygningsdelsbeskrivelse	Kap.-side : (53) X-1/1
Rørsystem - brugsvand	Dato :
	Rev. :

(53) X Rørsystem - brugsvand**• Omfang og lokalisering (ledningsanlæg)**

Omfang:

Levering og montering af komplet rørsystem fra vandstik og frem til alle sanitetsgenstande, taparmaturer, varmtvandsbeholdere, slangevinder m.v.

Lokalisering:

Bygningsdelen starter ved tilslutning til hovedforsyning.

• Tegningshenviisning

Plantegning, installationer nr. <x>

Diagramtegning, installationer nr. <x>

Snittegning nr. <x>

• Tilstødende bygningsdele

Forudgående arbejder vedr. hovedforsyning, målerarrangement og trykforøgeranlæg m.v.

• Materialer og produkter

Specifikationer:

Alupex-rør	Som fabr. Geberit Mepla VVS nr. 08738x.6xx eller dermed ligestillet. ø16mm: 16x1,0x0,5x0,75 mm ø20mm: 20x1,0x0,6x0,90 mm ø26mm: 26x1,2x0,7x1,10 mm ø32mm: 32x1,2x0,8x1,00 mm ø40mm: 40x1,4x1,0x1,10 mm ø50mm: 50x1,8x1,0x1,20 mm ø63mm 63x2,0x1,0x1,50 mm
Fittings	Som fabr. Geberit Mepla VVS nr. 0875xx.6xx eller dermed ligestillet i PVDF - og rødgoods (Rg5).
Fixpunkter	Som fabr. Geberit Mepla VVS nr. 087529.6xx eller dermed ligestillet.
Bæringer	Som fabr. Geberit VVS nr. 087543.6xx eller dermed ligestillet.
Brandtape	Som fabr. Geberit VVS nr. 184618.xxx eller dermed ligestillet.
BS-30 isolering	Som fabrikat Rockwool, 50mm alu-rørskål eller dermed ligestillet.

Se endvidere tegningsmaterialet.

	Kapitel	: (53) X
Arbejdsbeskrivelse – VVS-anlæg	Kap.-side	: (53) X-2/2
Bygningsdelsbeskrivelse	Dato	:
Rørsystem - brugsvand	Rev.	:

- **Udførelse**

Vandinstallationen udføres efter fabrikanten anvisninger.

Vandinstallation placeres tilgængeligt henholdsvis under lofter, i skakte samt over nedhængte lofter. Ved tilgængelighed forstås, at evt. forplade, afdækning, nedhængt loft mm. kan fjernes for inspektion.

Krav til rørsystem: Der henvises til kapitel 3. *Generelle specifikationer*.

Krav til isolering: Der henvises til kapitel 3. *Generelle specifikationer*.

Hvis der er uoverensstemmelse mellem kapitel 3. *Generelle specifikationer* og de her anførte, så er bygningsdelsbeskrivelsen gældende.

- **Overflader**

Ved aflevering af arbejdet skal alle overflader fremstå hele, ubeskadiget og afrenset.

- **Kontrol**

Bygningsdelen skal trykprøves i overensstemmelse med afsnit 3. *Generelle specifikationer*.

Der henvises til udbudskontrolplan for brugsvand.

Se endvidere tekst anført forrest i nærværende afsnit 4, Bygningsdelsbeskrivelser vedrørende prioritetsrækkefølge imellem projektdokumenter for specifikationer, leverancer og ydelser.

Forslag til kontrolpkt.: Ekspansions muligheder af rørføringen tilgodeset.

- **Arbejds miljø**

Der henvises til byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed.