

Arbejdsbeskrivelse – VVS-anlæg	Kapitel : (52) X
Bygningsdelsbeskrivelse	Kap.-side : (52) X-1/1
Rørsystem - afløb	Dato :
	Rev. :

### (52) X Rørsystem - afløb

#### • Omfang og lokalisering

Omfang:

Afløb til tilslutning til fodbøjning i terrændæk eller muffe i kældervæg. Afløbsrør, renserrør, udluftningsledninger m.v. inkl. bæringer, evt. lydisolering, evt. brandsikring og evt. frostsikring i henhold til tegninger og beskrivelser.

Lokalisering:

Afløb fra alle sanitetsgenstande m.v.

Afløb fra tag.

Afløb fra altaner.

#### • Tegningshenviisning

Plantegning, installationer nr. <x>

Diagramtegning, installationer nr. <x>

Snittegning nr. <x>

#### • Tilstødende bygningsdele

Forudgående arbejder:

Fodbøjning i terrændæk og muffe i kældervæg.

Tagbrønde.

Altanbrønde.

Gennemgående hætte på tag.

Vaccumventil.

#### • Materialer og produkter

Vælg ønskede produkter.

Specifikationer:

Afløbsrør i PEH	Som fabr. Geberit PEH eller dermed ligestillet VVS nr. 184011.xxx
Afløbsrør i støjdæmpet PEH	Som fabr. Geberit Silent (sammesætning af 80% Polyethylen og 20% Bariumsulfat) eller dermed ligestillet VVS nr. 18451x.300
Formstykker i PEH	Som fabr. Geberit PEH eller dermed ligestillet VVS nr. 1840xx.xxx
Formstykker i støjdæmpet PEH	Som fabr. Geberit Silent (sammesætning af 80% Polyethylen og 20% Bariumsulfat og med lydsvingningsdæmpere) eller dermed ligestillet VVS nr. 1845xx.xxx
Renserør i PEH	Som fabr. Geberit PEH eller dermed ligestillet VVS nr. 18411x.xxx

**Bygherre****Byggesag**

Arbejdsbeskrivelse – VVS-anlæg	Kapitel : (52) X
Bygningsdelsbeskrivelse	Kap.-side : (52) X-2/1
Rørsystem - afløb	Dato :
	Rev. :

Renserør i støjdæmpet PEH	Som fabr. Geberit Silent eller dermed ligestillet VVS nr. 184611.xxx
Samle-/ ekspansionsmuffer til støjdæmpet PEH	Som fabr. Geberit Silent eller dermed ligestillet VVS nr. 184602.xxx
Fixpunkter	Som fabr. Geberit eller dermed ligestillet VVS nr. 184362. xxx
Bæring	Som fabr. Geberit eller dermed ligestillet passende til fixpunkter
Brand-manchetter/ tape	Som fabr. Geberit VVS nr. 184117.xxx/ 184618.xxx eller dermed ligestillet
Lydisolering	Som fabr. Geberit VVS nr. 189089.021 eller dermed ligestillet
Isoleringslange (bygningsslyd)	Som fabr. Geberit VVS nr. 184772.xxx eller dermed ligestillet

**• Udførelse**

Rørsystemet udføres efter fabrikantens anvisninger.

Rørsystemet monteres efter fabrikantens anvisninger. Samlinger udføres med svejste samlinger. Samlinger i afløbsrør i støjdæmpet PEH kan udføres med kromståls koblinger

Krav til rørsystem: Der henvises til kapitel 3. *Generelle specifikationer*.  
Krav til isolering: Der henvises til kapitel 3. *Generelle specifikationer*.

Hvis der er uoverensstemmelse mellem kapitel 3. *Generelle specifikationer* og de her anførte, så er bygningsdelsbeskrivelsen gældende.

**• Overflader**

Ved aflevering af arbejdet skal alle ledninger være gennemspulede og rengjorte.

Ved aflevering af arbejdet skal alle overflader fremstå hele, ubeskadiget og afrenset.

**• Kontrol**

Der henvises til udbudskontrolplan for afløbsanlæg i punkt 3.4.

Se endvidere tekst anført forrest i nærværende afsnit 4, Bygningsdelsbeskrivelser vedrørende prioritetsrækkefølge imellem projektdokumenter for specifikationer, leverancer og ydelser.

*Forslag til kontrolpkt.: Samle-/ ekspansionsmuffer til støjdæmpet PEH er for*

**Bygherre****Byggesag**

---

	Kapitel	:	(52) X
Arbejdsbeskrivelse – VVS-anlæg	Kap.-side	:	(52) X-3/2
Bygningsdelsbeskrivelse	Dato	:	
Rørsystem - afløb	Rev.	:	

---

*liggende ledninger monteret min. pr. 6 og min. en pr. etage eller min. pr. 6m gældende for stående ledninger.*

- **Arbejds miljø**

Der henvises til byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed.